

Объект: Ремонт кровли жилого дома по ул. Школьная д. 8 в г. Гусеве Калининградской области

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонт кровли жилого дома по ул. Школьная д. 8

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

Раздел 1. Кровля

1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	5.73
2.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.08
3.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.7
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.846
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.774
6.	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм	100 м2	5.73
7.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	11.46
8.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	369.012
9.	Покрытие пленкой кровель	100 м2 покрытия	5.73
10.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	716.25
11.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности (четырёхскатная)	100 м2 кровли	5.73
12.	Металлочерепица в комплекте	м2	733.44
13.	(прим). Подшивка карниза и ветровой доски	100 м2 потолка	0.28
14.	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2	0.28
15.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	8
16.	(Прим)Устройство мостиков снегозадержания	100 м ограждения	0.7
17.	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м покрытия	0.7
18.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (5 трубы)	100 м труб	0.02
19.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.02
20.	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.26
21.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.448
22.	(Прим)Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2	0.448
23.	Устройство желобов подвесных (разборки нет)	100 м желобов	0.7
24.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.608
25.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.3
26.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08
27.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04
28.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04

Раздел 2. Прочие работы

29.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	22.11
30.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1)	1т	22.11

Директор МАУ «Служба заказчика-застройщика» Хомяков А. Н.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Строительный контроль

Заказчик:

(должность, подпись, Ф.И.О)